# METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO

## CONCURSO PÚBLICO N.° CP-04-2026-PERVS/CS

Postor: **IRRIGACIONES DEL SUR S.A.C.**

IRRIGACIONES DEL SUR S.A.C. presenta la metodología con la que prestará el servicio de LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA «MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUAYRAPAMPA, DISTRITO DE VALLE SERENO».

### 1. METODOLOGÍA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA

La supervisión se organiza en tres frentes: bocatoma, canal revestido y obras de arte. Cada frente tiene un ingeniero responsable que verifica a diario los trabajos contra los planos, registra las ocurrencias en el cuaderno de obra digital y reporta al jefe de supervisión.

### 2. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Mes 1: revisión del expediente e informe inicial. Meses 2 a 6: control de la bocatoma, del revestimiento y de las obras de arte, con valorizaciones e informes mensuales. Mes 7: prueba hidráulica del canal, recepción de la obra, informe final y liquidación.

### 3. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Ensayos de resistencia del concreto en probetas por cada vaciado, control de asentamiento (slump), compactación del terraplén cada 100 metros y prueba de estanqueidad del canal por tramos. Los resultados se registran en protocolos firmados que se adjuntan a cada informe mensual.

Valle Sereno, 9 de noviembre de 2026

_____

**Patricia Noemí Flores Cáceres**

Representante legal

DNI N.° 99400004