METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO

CONCURSO PÚBLICO N.° CP-05-2026-MPRE/CS

Postor: **CONSORCIO PUENTE LAS PALMAS**

CONSORCIO PUENTE LAS PALMAS presenta la metodología con la que prestará el servicio de LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO «CREACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO ESMERALDA EN EL SECTOR LAS PALMAS».

1. METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DEL DISEÑO

El expediente se elabora en tres etapas: estudios básicos, diseño y expediente completo. El diseño estructural sigue el Manual de Puentes vigente, con un modelo de cálculo de la superestructura y de los estribos, revisado por el jefe de proyecto antes de cada entrega.

2. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ENTREGABLES

Días 1 a 50: topografía, batimetría, suelos e hidrología (primer entregable). Días 51 a 110: diseño del puente y de sus accesos (segundo entregable). Días 111 a 150: metrados, presupuesto, especificaciones y expediente completo (tercer entregable).

3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DE SOCAVACIÓN

Se calcula el caudal de diseño con series de precipitación de las estaciones cercanas para un periodo de retorno de 140 años, se modela el cauce con HEC-RAS y se estima la socavación general y local en pilares y estribos para definir la profundidad de cimentación.

Río Esmeralda, 9 de noviembre de 2026

_____

Sandra Milagros Ccori Benítez

Representante legal

DNI N.° 99500005